

El Ayuntamiento de Limpias repara la cubierta del tejado del CRA Asón aprovechando la semana no lectiva

- En 2024, se abordará la intervención en el exterior, sobre el suelo de las pistas deportivas y la zona del patio.
- La actuación es fruto del compromiso adquirido con el AMPA y la dirección del centro para poner solución a los problemas de mantenimiento más urgentes de las instalaciones escolares.

30 de octubre 2023

El Ayuntamiento de Limpias, aprovechando la semana no lectiva del 30 de octubre al 3 de noviembre, ejecuta una intervención en el tejado del CRA Asón para poner fin a las humedades y filtraciones que vienen produciéndose desde hace meses. Para ello se han contratado los trabajos de “reparo del tejado en las alas izquierda y derecha” por un importe cercano a los 5.000€+IVA.

Durante el parón veraniego se detectó que la aparición recurrente de humedades es fruto de “deficiencias” en la cubierta, junto con la falta de un mantenimiento adecuado en los últimos años, a pesar de ser relativamente nueva. Por eso, se han encargado trabajos de reparación y mantenimiento en dicha cubierta para poner fin a las goteras y acabar con las humedades derivadas de las filtraciones de las dos alas laterales del colegio.

Para ello, durante esta semana no lectiva de noviembre, se va a limpiar todo el mortero del recibido de las tejas y se aplicarán dos manos de “aquastop” en todos los cordones existentes. Además, se sustituirán todas aquellas tejas rotas, así como se ejecutará una correcta recepción de las limas zinc -que es por donde se están produciendo las filtraciones- para su posterior sellado. En adición, se limpiarán y revisarán todos los canalones y bajantes.

En palabras de Ignacio Sainz, alcalde de Limpias, “en campaña electoral nos comprometimos con el Ampa, y posteriormente tras la toma de posesión con la dirección del colegio también, a desarrollar aquellas actuaciones más urgentes que nos demandaban y que tenían que ver con problemas de mantenimiento principalmente.

Complementariamente a estos trabajos, también se aplicará un tratamiento de desinsectación contra las termitas que consistirá en la inyección en los muros de la fachada trasera, principalmente, mediante tacos con válvulas antirretorno con el fin de introducir el producto en el muro y que los insectos detecten la sustancia y no accedan por dicho muro. La actuación, que viene determinada por la localización de termitas en la escalera de la planta baja, cuenta con un presupuesto de 2.800€+IVA y un plazo de ejecución de un día.

Además, cabe recordar que durante las vacaciones escolares de verano se ejecutaron también trabajos de consolidación del muro de mampostería existente en la zona trasera del colegio, para proceder a la colocación de postes y panel de malla hércules para arreglar el vallado de esa zona del colegio. Al igual que la tala del chopo, que se situaba junto a una de las entradas del centro y que suponía un riesgo para los alumnos, y otras pequeñas intervenciones en suelos y paredes de algunas aulas y otras estancias que presentaban daños o humedades.